

**Exemple de DGD**

NOM et adresse de  
l'Etablissement ayant établi le  
Décompte Général Définitif (DGD)

MARCHELE: 18.10.2011  
MANDAT N° 479 ARTICLE N° 8315-197  
BORDEREAU N° 32 1

**Validation impérative de la  
Trésorerie Municipale  
(cachet + signature du receveur)**

COMMUNE

Facture n° 045/11

**DÉCOMPTÉ DÉFINITIF**



*U est payé le 20/10/2011*

N°s réf.: TK/NH

Objet :

N°	Désignation	U	Quantité	P.U.	Montant H.T.
	<b>1-1) Voirie</b>				
000	Installation de chantier	FT			
002A	Abattage d'arbres circonf. de 0,30m à 1,00 m	u			
4	Fraisage de souche	u			
005B	Transplantation de haies vives	ML			
8	Dépose et repose de bordures existantes	ML			
009A	Dépose de pavés ou dalles existantes	M2			
11	Dépose de clôture existante	ML			
12	Dépose de panneau existant	U			
13	Pose de panneau	U			
14	Dépose et repose de bordures existantes	ML			
015C	Repose de pavés ou dalles existantes	M2			
21	Dépose d'avaloir	U			
041	Signalisation de chantier	FT			
052A	Fmo de terre végétale	M3			
54	Terrassements généraux	M3			
57	Surfaçage et compactage du fond de forme	M2			
80	Engazonnement	M2			
090C	Fourniture et pose de clôture grillagée ht 1,20 m	ML			
100P	F.et pose de bordures type T2 G603 finition flammée ADHL	ML			
100R	F.et pose de caniveau granit type CS1 G603 finition flammée ADHL	ML			
102B1	F.et pose de pavés rustique spartana RGR15	M2			
107E	F.et pose de pavé granit type 10/10 G603 finition flammée ADHL	ML			
108	FMO de géotextile	M2			
112B	FMO de laitier concassé 0/31,5	M3			
114	Piochage de chaussée	M2			
115	Impregnation monocouche	M2			
118A	Fraisage de chaussée ép jusqu'à 4 cm	M2			
120	Découpe soignée de chaussée	ML			
122	Confection de fondation de trottoir enrobés	M2			

IV	Designation	U	Quantité	P.U.	Montant H.T.
126	Tapis en enrobés sur trottoir	M2			
127D	Révetement de surface en schiste	m2			
132A	Mise à niveau de bouche à clé	U			
132E	Mise à niveau de grille avaloir	U			
132M	Mise à niveau de chambre L1T	U			
132N	Mise à niveau de Chambre Télécom L2T	U			
132P	Mise à niveau de chambre L3T	U			
132U	Mise à niveau de chambre L4T	U			
132V	Mise à niveau de chambre K2C	U			
140E	Couche de roulement en BB 0/10 Tout Laitier	T			
160	Plan de recolement Voirie	HM			
180Z	F. et pose de panneaux divers	U			
200A	Démolition de chaussée sur tranchée Assainissement	ML			
201A	Réfection de chaussée sur tranchée Assainissement	ML			
204Q	Fouille en tranchée pour canalisation $\varnothing \leq 200$ mm	ML			
207B	Fourniture et pose de PVC $\varnothing$ 160	ML			
207C	F. et pose de tuyau PVC CR8 $\varnothing$ 200 mm	ML			
207E	Fourniture et pose de PVC $\varnothing$ 315	ML			
213A	Percement de regard existant par carottage	U			
214A	sur canalisation P.V.C. de tout diamètre	U			
218B	Regard 60/60	U			
219	Avaloir grille A,T ou plate	U			
223Q	Remblaiement de fouille mat. incompressibles pour branchements	ML			
224A	F. et pose de caniveau acodrain grille fonte lard.100	ML			
RACHA	Dépose de hale existante	ML			
ARRIERE	F. et pose de barrière type croix de Saint André	U			
IREFDA	Démolition et réfection de dallage béton	M2			
DEMTET	Démolition et réfection de tête de muret	U			
PBORNT	Déplacement de borne TV	U			
EPCLÔT	Démolition et reconstruction à l'identique de clôture	ML			
PGIRAT	Dépose du giratoire rue Maudhuy, compris bordures, pavés, panneau	Ens			
				Total HT(A)	
	<b>2-2) Assainissement</b>				
200B	Démolition de chaussée sur tranchées $400\text{mm} \leq \varnothing \leq 800$ mm	ML			
201B	Réfection de chaussée sur tranchées $400\text{mm} \leq \varnothing \leq 800$ mm	ML			
204D	Fouille en tranchée de 1,30 m à 2,30 m $\varnothing \leq 400$ mm	ML			
204H	Fouille en tranchée de 2,30 m à 3,30 m $400\text{mm} \leq \varnothing \leq 800$ mm	ML			
204R	Epreuves de convenance pour remblaiement de fouilles	FT			
204S	PV pour passage sous mur	FT			
205	Plus value au prix n° 204 pour démolition de roche compacte	M3			
208B	F. et pose de tuyau grès vernissé $\varnothing$ 300 classe 160	ML			
208F	F. et pose de tuyau grès vernissé $\varnothing$ 150 classe 160	ML			
209B	F. et pose de tuyau BA S 135A $\varnothing$ 400 mm	ML			
209C	F. et pose de tuyau BA S 135A $\varnothing$ 500 mm	ML			
209D	F. et pose de tuyau BA S 135A $\varnothing$ 600 mm	ML			
213C	Percement de regard pour $400\text{mm} \leq \varnothing \leq 800$ mm	U			
214C	Raccord de piquage sur canalisation béton de tout diamètre	U			
217B	Regard de visite prof 1,30 m à 2,30 m	U			

N°	Description	U	Quantité	P.A.	Montant HT
217GC	Regard de visite prof 2,30 m à 3,30 m	U			
218L	F.et pose de boîte de branchement en grès Ø 400 mm	U			
223D	Remblaiement de fouille de 1,30 m à 2,30 m Ø ≤ 400 mm	ML			
223H	Remblaiement de fouille de 2,30 m à 3,30 m 400mm ≤ Ø ≤ 800 mm	ML			
236A	Epreuve d'étanchéité pour un tronçon Ø ≤ 400	ML			
236E	Epreuve d'étanchéité pour un regard	U			
237	Contrôle caméra	ML			
250B	Plan de recolement	HM			
					total HT(2)
	<b>3-3) Effacement du réseau basse tension</b>				
400G	Démolition de chaussée sur tranchée de 0,30 m de largeur	ML			
401G	Réfection de chaussée sur tranchée de 0,30 m de largeur	ML			
402G	Démolition de trottoir sur tranchée de 0,30 m de largeur	ML			
404G	Fouille en tranchée pour réseaux divers de 0,30 m de largeur	ML			
406G	Remblaiement de fouille pour réseaux divers de 0,30 m de largeur	ML			
415	Percement de chambre existante ou mur	U			
416	Fouilles, remblaiement et réfections en terrain privé	ML			
425G	Réfection de trottoir sur tranchée de 0,30 m de largeur Hors BB	ML			
604A	F.et pose de fourreaux PVC pour BT, et Gaz Ø 75/80 mm	ML			
604D	F.et pose de fourreaux PVC renforcé Ø 160	ML			
605B	F.et pose de câble BT 3x150 mm <sup>2</sup> Alu + 1x70 mm <sup>2</sup> Alu	ML			
605D	F.et pose de câble BT 4x35 mm <sup>2</sup> Alu	ML			
606AB	Boîte de dérivation 150/35	U			
606AD	Boîte de dérivation 150/35/35	U			
608	F.et pose de coffret S20 ou S22	U			
608A	PV pour encastrement de coffret	U			
608H	F.et pose d'une armoire RMBT 4 directions	U			
612	Liaison intérieure BT entre coffret et compteur	U			
613	Dépose de lignes BT, FT, TV, EP	U			
617	Branchement sur coffret existant	U			
630	Frais études cablage EDF	FT			
650	Plan de recolement Electricité-BT	HM			
ASSMUR	Passage sous mur de clôture	U			
ALIMPRO	Alimentation provisoire BT	En			
					total NE(B)
	<b>4-4) Effacement du réseau d'éclairage public</b>				
400G	Démolition de chaussée sur tranchée de 0,30 m de largeur	ML			
401G	Réfection de chaussée sur tranchée de 0,30 m de largeur	ML			
402G	Démolition de trottoir sur tranchée de 0,30 m de largeur	ML			
404G	Fouille en tranchée pour réseaux divers de 0,30 m de largeur	ML			
406G	Remblaiement de fouille pour réseaux divers de 0,30 m de largeur	ML			
420C	F.et pose de gaine TPC Ø 75/80 mm	ML			
425G	Réfection de trottoir sur tranchée de 0,30 m de largeur Hors BB	ML			
430B	F.et pose de câble 4x 16 mm <sup>2</sup>	ML			
431	Câble cuivre nu pour mise à la terre 29 mm <sup>2</sup>	ML			
432	Confection de prise de terre	U			
435	Candélabre et luminaire ensemble Maillart ht de feu 6,00 m	U			
453B	Chambre de tirage 500x500	U			

N°	Désignation	U	Quantité	Montant H.T.
456A	Raccordement souterrain	U		
461	Plan de recolement Eclairage Public	HM		
			<b>TOTAL 4.4) H.T.:</b>	
<p>Les termes de la loi 92.1442 du 31/12/92 font obligation à l'entreprise de mentionner le texte suivant : " En cas de paiement anticipé aucun escompte ne sera accordé. Pour tout retard de paiement, le taux des intérêts moratoires est le taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de 2 points." (Arrêté du 17/12/93)</p>			<b>Total H.T. :</b>	
			<b>T.V.A. 19,6 %:</b>	
			<b>Total T.T.C. :</b>	